


SCIANNA WEWNĘTRZNA SW1	SCIANNA ZEWNĘTRZNA SZ1
- odporność ognkowa EI15	U-0,194W/m ² K Linmax-0,23W/m ² K
- tynk gipsowy 15cm	- odporność ognkowa EI30
- YTONG PP-607S-GT gr.24cm	- wyprawa tynarska 0,3cm
- tynk gipsowy 15cm	- barwna w masie
SCIANNA WEWNĘTRZNA SW2	- barwna w masie
- tynk gipsowy 15cm	- YTONG PP-607S-GT gr.15cm
- tynk gipsowy 15cm	- YTONG PP-607S-GT gr.24cm
- tynk gipsowy 15cm	- tynk gipsowy 15cm
- siłka gr.18cm	SCIANNA ZEWNĘTRZNA SZ2
- tynk gipsowy 15cm	U-0,207W/m ² K Linmax-0,23W/m ² K
SCIANNA WEWNĘTRZNA SW3	- odporność ognkowa EI30
- odporność ognkowa EI15	- panel aluminiowy na systemowej
- tynk gipsowy 15cm	podkładziskiej stalowej C
- YTONG gr.15cm	- wełna mineralna gr.10cm
- tynk gipsowy 15cm	- YTONG PP-406 S-GT gr.36,5cm
SCIANNA WEWNĘTRZNA SW4	- tynk gipsowy 15cm
- odporność ognkowa I -	SCIANNA ZEWNĘTRZNA SZ3
- YTONG gr.85cm	U-0,202W/m ² K Linmax-0,23W/m ² K
- tynk gipsowy 15cm	- odporność ognkowa EI30

SCIANNA WEWNĘTRZNA SW5	SCIANNA ZEWNĘTRZNA SZ4
- odporność ognkowa EI15	U-0,202W/m ² K Linmax-0,23W/m ² K
- tynk gipsowy 15cm	- wyprawa tynarska 0,3cm
- YTONG gr.15cm	- barwna w masie
- tynk gipsowy 15cm	- syropian fasada-system gr.10cm
- YTONG PP-406 S-GT gr.36,5cm	- YTONG FORTE PP-504 gr.24cm
- tynk gipsowy 15cm	- tynk gipsowy 15cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POMIĘT	POSADZKA
1	wiatrołap	20,76	gres
2	hall	24,60	gres
3	poczekalnia	17,02	tařet
4	gabriel ginekologiczny	2,05	gres
4a	kabina higieniczna	18,90	tařet
5	gabriel zabiegowy-ekg	17,20	tařet
6	gabriel stomatologiczny+119	12,17	tařet
7	gabriel konsultacyjny	3,23	gres
8	gabriel konsultacyjny	23,23	tařet
9	wiatrołap	12,03	tařet
10	hall	3,31	gres
11,11a	recepca	6,42	gres
12	węzel sanitarny personelu	6,42	gres
13	węzel sanitarny pacjentów M	5,61	gres
14	wc dla osób niepełnosprawnych	14,18	tařet
15	hall	17,42	tařet
16	gabriel położni-kg	16,22	tařet
17	poczekalnia pediatr	15,19	tařet
18	gabriel zabiegowy	7,42	tařet
19	gabriel konsultacyjny	6,23	gres
20	pokoj powr	26,97	gres
21	spręż porządkowy odpady med.	6,06	tařet
K	klatka schodowa	razem	6,06
D	platforma osobdowa	razem	275,78
		ogółem	6,06

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odsysiem



obrotowa konstrukcja pilonów stropu, wielokierowy systemowy
płynący z zderzeniem aluminiowym na systemowej podkon-
strukcji rozstaw elementów niosących wg technologii
producenta

Obiekt	OSRODEK ZDROWIA
Adres	JERZANOWA ALCA LIPOWA
Adres	42-610-0000 0004 JERZANOWA
Investor	GMINA JERZANOWA
Opiekun	mgr inż. arch. Anna Suchanowicz 204/79/WBP
Projektant	ARCHITEKTURA
Projektant	mgr inż. arch. Anna Suchanowicz 204/79/WBP
Opiekun	mgr inż. arch. Piotr Miodowski 22/03/14W
Skala	1:100
Strona	PB
Strona	A3