

DREWNO KONSTRUKCYJNE C30	
PRZEKROJE ELEMENTÓW WIĘŹBY	
krokiew	8x20 cm
krokiew krawężn.	10x20cm
murłata	15x15 cm
płatew	15x15 cm
belka kalenicowa	15x15cm
jętka	8x20cm
łaty, kontrłaty	4x6 cm
nakładki	2'5x10cm
deski	4'5x20cm

obiekt	OŚRODEK ZDROWIA
adres	JERZMANOWA,ulica Lipowa
	działka nr 547/168,obręb 0004 Jerzmanowa
inwestor	Gmina Jerzmanowa
gł.projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałko,upr.304/79/WBPP
BRANŻA	ARCHITEKTURA
projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałko,upr.304/79/WBPP
sprawdzający	mgr inż.arch.Piotr Molenda,upr.22/03/UW
BRANŻA	KONSTRUKCJA
projektant	mgr inż.Mariola Żyłka,upr.nr 38/83/WBPP
sprawdzający	mgr inż.Lech Matyja,upr.nr 314/83/WBPP
nazwa rysunku	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
skala 1:100	stadium PB · data 12.2016 · nr rys. A5



DACH D1

U=0,14W/m2K< Umax=0,18W/m2K

- dachówka ceramiczna
- łaty drewniane 4x6 cm
- kontrłaty drewniane 4x6 cm
- folia FWK 0,025
- krokiew dachowa 8/20 co ~90cm
- szczelina powietrzna 2cm
- wełna mineralna miękka 15cm pomiędzy krokwiami
- wełna mineralna 10cm pod krokwiami
- paroizolacja folia pe 0,02
- wieszak do poddaszy l=25cm
- obudowa systemowa G-K do klasy EI30 na ruszcie metalowym profil CD60 ultrastil usztywnienie więzby naciągiem z taśmy perforowanej BFM

DACH D2

U=0,14W/m2K< Umax=0,18W/m2K

- membrana podwójnie; mocowana mechanicznie
- płyta osb 22mm
- łaty drewniane 4x6 cm
- folia FWK 0,025
- krokiew dachowa 8/20 co ~90cm
- szczelina powietrzna 2cm
- wełna mineralna miękka 25cm
- paroizolacja folia pe 0,020
- obudowa systemowa G-K do klasy EI30 na ruszcie metalowym profil CD60 ultrastil

DACH D3

U=0,25W/m2K< Umax=0,45W/m2K

- membrana podwójnie; mocowana mechanicznie
- wełna mineralna twarda 5-25cm
- wełna mineralna 10cm
- paroizolacja folia pe na zakładkę
- płyta żelbetowa gr.15cm
- sufit podwieszony systemowy alumin.

obiekt	OŚRODEK ZDROWIA
adres	JERZMANOWA,ulica Lipowa
	działka nr 547/168,obręb 0004 Jerzmanowa
inwestor	Gmina Jerzmanowa
projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałko,upr.304/79/WBPP
BRANŻA	ARCHITEKTURA
projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałko,upr.304/79/WBPP
sprawdzający	mgr inż.arch.Piotr Molenda,upr.22/03/UW
nazwa rysunku	RZUT DACHU
skala 1:100	stadium PB · data 12.2016 · nr rys. A6



obudowa systemowa EI30

DACH D1

U=0,14W/m2K< Umax=0,18W/m2K

- dachówka ceramiczna
- łaty drewniane 4x6 cm
- kontrłaty drewniane 4x6 cm
- folia FWK 0,025
- krokiew dachowa 8/20 co ~90cm
- szczelina powietrzna 2cm
- wełna mineralna miękka 15cm pomiędzy krokwiami
- wełna mineralna 10cm pod krokwiami
- paroizolacja folia pe 0,02
- wieszak do poddaszy l=25cm
- obudowa systemowa G-K do klasy EI30 na ruszcie metalowym profil CD60 ultrastil usztywnienie więzby naciągiem z taśmy perforowanej BFM

DACH D3

U=0,25W/m2K< Umax=0,45W/m2K

- membrana podwójnie; mocowana mechanicznie
- wełna mineralna twarda 5-25cm
- wełna mineralna 10cm
- paroizolacja folia pe na zakładkę
- płyta żelbetowa gr.15cm
- sufit podwieszony systemowy alumin.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZ1

U=0,194W/m2K< Umax=0,23W/m2K

odporność ogniowa EI30

- wyprawa tynkarska 0'3cm barwiona w masie
- styropian fasada-system gr.15cm
- YTONG PP5/07S+GT gr.24cm
- tynk gipsowy 1'5cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZ2

U=0,201W/m2K< Umax=0,23W/m2K

odporność ogniowa EI30

- panel aluminiowy na systemowej podkonstrukcji stalowej C
- wełna mineralna gr.10cm
- YTONG PP4/06 S+GT gr.36'5cm
- tynk gipsowy 1'5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW1

odporność ogniowa EI15

- tynk gipsowy 1'5cm
- YTONG PP5/07S+GT gr.24cm
- tynk gipsowy 1'5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW2

odporność ogniowa EI15

- tynk gipsowy 1'5cm
- SILKA gr.18cm
- tynk gipsowy 1'5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW3

odporność ogniowa EI15

- tynk gipsowy 1'5cm
- YTONG gr.11'5cm
- tynk gipsowy 1'5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW4

odporność ogniowa [-]

- tynk gipsowy 1'5cm
- YTONG gr.8'5cm
- tynk gipsowy 1'5cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	pow.[m2]	*pow.[m2]	posadzka
101	korytarz	18.24	18.24	gres
102	korytarz	12.26	12.26	gres
103	magazyn zasobów	5.41	6.21	tarkett
104	gabinet kinezyterapii	10.27	11.80	tarkett
105	gabinet elektroterapii	9.03	10.37	tarkett
106	sala gimnastyczna	32.00	46.80	tarkett
107	korytarz	6.00	7.04	gres
108	szatnia pacjentów	8.22	9.72	tarkett
109	węzeł sanitarny	5.80	6.86	gres
110	wentylatornia	5.74	13.07	gres
111	kotłownia gazowa	4.26	5.19	gres
112	węzeł sanitarny personelu	3.80	4.15	gres
113	szatnia personelu	8.58	10.47	tarkett
114	pokój biurowy	11.66	13.12	tarkett
115	pokój biurowy	15.83	17.82	tarkett
116	pokój socjalny	10.72	12.07	tarkett
	razem	167.82	205.20	
K	klatka schodowa	11.94		gres
D	platforma osobowa			tarkett
	razem	11.94		
	ogółem	179.76		
	*pow.[m2]-po obrysie posadzki			
	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem			

obiekt	OŚRODEK ZDROWIA
adres	JERZMANOWA,ulica Lipowa
	działka nr 547/168,obręb 0004 Jerzmanowa
inwestor	Gmina Jerzmanowa
gł.projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałko,upr.304/79/WBPP
BRANŻA	ARCHITEKTURA
projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałko,upr.304/79/WBPP
sprawdzający	mgr inż.arch.Piotr Molenda,upr.22/03/UW
nazwa rysunku	RZUT PODDASZA
skala 1:100	stadium PB · data 12.2016 · nr rys. A4