
PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedszkola Gminnego w Jaczowie - odwodnienie osłony śmietnikowej
ADRES INWESTYCJI : Jaczów, Gm. Jerzmanowa, dz: 617/4
INWESTOR : Gmina Jerzmanowa
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Mordarski (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 16,08,2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16,08,2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEMENTY PZT			
1.1		OSŁONA ŚMIETNIKOWA			
1.1.1		ODWODNIENIE			
1	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane w kolorze RAL 7000	m ²		
d.1.	0514-01				
1.1		5.05*0.25	m ²	1.263	
				RAZEM	1.263
2	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7000	m		
d.1.	0519-02				
1.1	analogia	5.05	m	5.050	
				RAZEM	5.050
3	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 9 cm - z blachy stalowej ocynkowanej z elementami uzupełniającymi (sztucer, kolana, wylewki) RAL 7000	m		
d.1.	0526-01				
1.1	analogia	3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500